

仕 様 書

(愛媛県歴史文化博物館外壁補修業務)

外壁タイル劣化箇所(別添2)については、新規貼替等はしないで現況タイルを使用し、クラック部分及び浮き箇所へのアンカーピン工法等による補修を実施する。また、爆裂箇所及び表面欠損部分は、エポキシ樹脂パテを注入し形成する。

石垣劣化及び落下危険性箇所(別添3)については、危険性箇所の石の撤去を行うとともに、石のひび割れ等及び空洞部分へモルタルを注入し、保全を図る。

	名 称	仕 様	数 量
外壁 タイル 劣化 箇所 補修 工事	外壁タイルトラック箇所補修工事 (タイル枚数 1,070 枚) 142.50 m ²	A・B タイル	1,070 枚
	外壁タイル浮き箇所 (タイル枚数 1,220 枚) 13.54 m ²	A・B タイル	1,220 枚
	外壁タイル欠損箇所 (タイル枚数 51 枚) 0.73 m ²	A・B タイル	51 枚
	外壁タイル爆裂箇所 (タイル枚数 258 枚) 2.58 m ²	A タイル	258 枚
	高所作業車 (レンタル 6 日間)		6 日
	足場設置費用 (組み換え 7 回)	ネット込み	一式
	安全対策費用 (警備員等)	30 人役 (工程内振分け)	〃
	建材搬入及び工事材料廃棄費用		〃
	諸経費 (現場管理者含む)	現場管理 20 日×1 名	〃
石垣 劣化 及び 落下 危険 箇所 補修 工事	石垣草撤去		
	草・ツルの撤去費用		30 人
	予備費用		一式
	廃棄処分費		〃
	諸経費 (高所作業所込み)		〃
	石貼り部分ひび割れ箇所		
	北 4 段・南 9 段・東 7 段・西 8 段 (4.8M28 段)	注入及び補強モルタル	一式
	石貼り部分北面空洞部分注入	接着モルタル注入	1 箇所
	落石の恐れのある石	報告書時判明箇所	715 箇所
	落石の恐れのある石 (想定)	石垣草撤去箇所	900 箇所
	高所作業車 (レンタル 10 日)		10 日
	足場設置費用 (組み換え 8 回) (ロープアクセス上階移動用・空洞部分補修用)	ネット込み	一式
	安全対策費 (警備員等)	40 人役 (工程内振分け)	〃
	撤去石材廃棄費用	運搬費用込み	〃
諸経費 (現場管理者含む)	現場管理 20 日×1 名	〃	

- (1) 撤去品、建設副産物等については、関係法令等に基づき適正に処理すること。
- (2) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影し、工程名・日付等を記入し、表紙に業務名、補修期間を記入し提出すること。